

SPECYFIKACJA I ZAKRES PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA

Podstawowy zakres rzeczowy remontu:

1. Demontaż konstrukcji stalowej szklonej szkłem (ściany kurtynowej).
2. Montaż nowej ściany kurtynowej ze systemowych płyt PW o wypełnieniu PUR wraz z odpowieniem ilością pasm okiennych dostosowanych do potrzeb doświetlenia pomieszczenia technologicznego. Propozycję położenia pasm okiennych stanowi Rysunek nr 1.
3. Montaż okien uchylnych/otwieranych w ilości 16szt. Należy dobrać okna (z zawiasami na zewnątrz) dla pomieszczenia kotłowni o wielkości odpowiadającej, jako otwór rozprężny w przypadku zaistnienia zagrożenia wybuchowego. $F_{okien} (m^2) = 0,066 * F_{podłogi}(m^2)$.
4. Zamórowanie na parterze budynku istniejących okien w środkowej części ściany (wymiar otworu do zamórowania 12mx1,4m)
5. Naprawa gzymsu i zabezpieczenie go odpowiednią obróbką blacharską.
6. Wymiana rynny na długości ca. 31m.
7. Wymiana rur spustowych o długości ca. 26m.
8. Mycie elewacji budynku.
9. Zbicie odpadających fragmentów tynków wraz z wywiezieniem gruzu na wysypisko odpadów budowlanych.
10. Wykonanie miejscowego uzupełnienia tynków.
11. Malowanie powierzchni elewacji.
12. W górnym paśmie okien montaż wentylatorów elektrycznych w ilości 2 szt.
13. Kolorystyka wszystkich elementów wymienionych powyżej w uzgodnieniu ze zleceniodawcą.
14. Podane w specyfikacji długości mają charakter poglądowy i wymagają weryfikacji przez oferenta przed złożeniem oferty.

